


ลำดับ	รายการ	ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
		กว้าง x ยาว			วัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	
	ราวกระจกกันตก								
1	ราวกันตกกระจก ยูโรเกอร์ อบเท็มเปอร์ หน้า10 มม. ข้างบันไดตัดเฉียง จากพื้นถึงคานปูนเจาะรูยึด หมุดข้างบันได ชั้น1	179ซม.x 290ซม.	ชุด	2	14,070	28,140	2,600	5,200	33,340.00
2	ราวกันตกกระจกยูโรเกย์ อบเท็มเปอร์ หน้า10 มม. แบ่ง 3 แผ่นรางยูเหล็ก20x75x1.5มมฝังในเชิงปูน จากพื้นถึงคาน (ชั้น2)	390ซม.x260 ซม.	ชุด	4	24,000	96,000	6,000	24,000	120,000.00
3	ราวกันตกกระจกยูโรเกย์ อบเท็มเปอร์ หน้า10 มม. แบ่ง 3 แผ่นรางยูเหล็ก20x75x1.5มมฝังในเชิงปูน (ชั้นลอย)	390ซม.x100 ซม.	ชุด	4	9,750	39,000	2,800	11,200	50,200.00
4	ราวกันตกกระจกยูโรเกย์ อบเท็มเปอร์ หน้า10 มม. ตัดเฉียง แบ่ง3 แผ่น รางยูเหล็ก20x75x1.5มมฝัง ในเชิงปูน (ชั้นลอย)	469ซม.x100 ซม.	ชุด	4	16,000	64,000	3,600	14,400	78,400.00
5	ราวกันตกกระจก ใส อบเท็มเปอร์ หน้า12 มม. แบ่ง3 แผ่น ฝังในเชิงปูน ภายนอก ชั้น3-4	320ซม.x100 ซม.	ชุด	8	8,000	64,000	2,400	19,200	83,200.00
6	ราวกันตกกระจก ใส อบเท็มเปอร์ ชั้นลอย	69ซม.x 97 ซม.	ชุด	4	2,000	8,000	400	1,600	9,600.00
7	ราวกันตกกระจก ใส อบเท็มเปอร์ ชั้นลอย	356ซม.x 97 ซม.	ชุด	2	7,120	14,240	1,600	3,200	17,440.00
8	ราวกันตกกระจก ใส อบเท็มเปอร์ ชั้นลอย	352ซม.x 97 ซม.	ชุด	1	7,040	7,040	1,600	1,600	8,640.00
9	ราวกันตกกระจก ใส อบเท็มเปอร์ ชั้นลอย	349ซม.x 97 ซม.	ชุด	1	6,980	6,980	1,600	1,600	8,580.00
10	รางยูเหล็กฝังในเชิงปูน ขนาด25x75x1.5มม.	ภายใน	เมตร	80	350	28,000	-	-	28,000.00
11	รางยูสแตนเลสฝังในเชิงปูน ขนาด25x75x1.5มม.	ภายนอก	เมตร	26	800	20,800	-	-	20,800.00
12	ตัวหนีบกระจก BL-267		ตัว	16	320	5,120	50	800	5,920.00
13	หมุดสแตนเลสยึดกระจกกลมขนาด38มม.xหน้า		ตัว	16	200	3,200	50	800	4,000.00
14	ค่าเจาะรูกระจก กว้าง 16มม.		ตัว	16	50	800	-	-	800.00
ราคารวม									468,920.00
ค่าดำเนินการ 10%									46,892.00
ราคารวมสุทธิ									515,812.00
ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน									
ขอแสดงความนับถือ				จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา					
ลง:  ผู้เสนอราคา นาย สุควัฒ์ สมเพ็ชร วันที่ ..28/..05/..2568...				ลงชื่อ วันที่/...../..... ผู้อนุมัติจ้าง					

